

Addendum verkoopovereenkomst dd. .../.../2025

Ketenhoekstraat nr. 22
9820 Merelbeke

De opdrachtgevers : Dhr. & Mevr.
De bouwpromotor: BCO BV

Wijzigingen aan het lastenboek dd. 5/12/2022

De werken van de woning zijn uitgevoerd tot en met de pleisterwerken. Dit wil zeggen dat alle technieken aangelegd zijn (met uitzondering van de boiler, de omvormer voor de zonnepanelen en de rookmelders die nog niet geplaatst zijn op heden), de chapewerken zijn uitgevoerd en de woning klaar staat om gevloerd te worden. Indien de koper nog wijzigingen wenst aan één van de uitgevoerde werken kan dit aanleiding geven tot een verrekening. Alle wijzigingen die op heden aangebracht zijn aan de uitvoering t.o.v. het lastenboek met betrekking tot de technieken geven geen aanleiding tot een meer- of minwerk voor de kopers, en worden ook zo aanvaard door de kopers. De koper behoudt alle rechten om gebreken aan de uitgevoerde technieken, functionaliteiten en pleisterwerken op te nemen in het proces-verbaal van voorlopige oplevering, de bouwpromotor zal deze laten herstellen binnen de wettelijke termijn.

WIJZIGING AAN HOOFDSTUK 02 – RUWBOUWWERKEN

In tegenstelling tot wat het lastenboek vermeldt, is er een regenput (in beton) van 10.000L geplaatst en een septische put van 2.000L, De plaatsing van deze putten is conform de stedenbouwkundige voorschriften.

VERDUIDELIJING AAN HOOFDSTUK 07 – CHAPE & ONDERVLOEREN VLOERBEKLEDING, FAIENCE & TRAPBEKLEDING

7.02.02. PRIVATIEVE DELEN : VLOERBEKLEDING TE LIJMEN OP CHAPE

De keuzes met betrekking tot de vloerwerken zijn gemaakt. Deze gemaakte keuzes geven geen aanleiding tot een meerprijs voor de koper. De koper heeft wel nog de mogelijkheid om de vloer in de keuken te wijzigen naar dezelfde vloer als deze in de leefruimte, de vloer in de nachthal te wijzigen naar laminaat en de plinten in de badkamer en het toilet op het eerste verdiep te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen uitgevoerd worden mits verrekening.

Hierbij de gemaakte keuzes :

- Vloer in leefruimte, inkomhal en toilet : La Fabrika Honey Wood Rovere 20/120
- Vloer in de keuken, nachthal, garage, bergingen, badkamer en toilet 1^{ste} verdiep : Keope Dunstone Ivory 60x60
- Vloer in de slaapkamers : laminaat Quick-step classic 5802
- Plinten : overal MDF schilderplinten met uitzondering van de garage en beide bergingen waar een bijpassend plinten van de tegels voorzien is.
- Wandtegels douche : Keope Dunstone Ivory 60x60
- Wandtegels bad : niet gekozen

7.04 RAAMTABLETTEN IN NATUURSTEEN

Dit wil dus zeggen dat alle ramen op het verdiep voorzien zijn van een natuursteen tablet.

WIJZIGING AAN HOOFDSTUK 10 – SANITAIRE INSTALLATIE

Het ligbad van 170x75cm wordt vervangen door een ligbad van 180x80cm, de voorzien HW van de sanitaire toestellen wordt desbetreffend ook verhoogd met 240,00 €. Deze verhoging van de handelswaarde leidt niet tot een meerprijs voor de koper.

TOEVOEGING AAN HOOFDSTUK 11 – ELEKTRISCHE INSTALLATIE/TV/TEL VIDEOFONIE/ ZONNEPANELEN

11.03.03 FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

Aan de EPB-vereiste van hernieuwbare energie wordt voldaan met elektrische zonne-energie. Het aantal wordt vastgelegd in functie van de geldende E-peil met een minimum van 4700 Wp.

VERDUIDELIJKING AAN HOOFDSTUK 13 – VERWARMINGSINSTALLATIE

In tegenstelling tot wat het lastenboek vermeldt, is er in de badkamer op het eerste verdiep vloerverwarming voorzien in plaats van een ventilo convector. Deze wijziging leidt niet tot een meerprijs voor de koper.

De warmtepomp bestaat uit een binnen en buitenunit van het merk Remeha (Neptuna) en een boiler aangesloten op de warmtepomp (type Remeha BP300)

VERDUIDELIJKING AAN HOOFDSTUK 15 – MECHANISCHE VENTILATIE

15.01 MECHANISCHE VENTILATIE PRINCIPE WONINGEN

Het voorzien toestel voor de mechanische ventilatie is van het merk Vent-Axia (type Econiq 450), compleet met een warmteterugwinning van minimum 84 %, zomer-bypass en zuinige ventilatoren.

TOEVOEGING AAN HOOFDSTUK 16 – PARKING/TUINAANLEG

16.01. TUINAANLEG-NIVELLERING

Het stuk achteraan de tuin (laatste 6m, ter hoogte van de versmalling) wordt nog ontdaan van alle groen (bamboe met wortel) en wordt terug aangevuld met de gestapelde grond op het perceel tot op het huidige niveau.

Er wordt een tuinafsluiting geplaatst in bekaert draad met onderaan een betonplaat op de perceelsgrens achteraan tussen het perceel en de percelen met kadastraal nummer 676P2 en 676N2, alsook aan de rechter perceelsgrens met lot 4 uit de verkaveling.

De overtollige grond(gestapelde berg) wordt verwijderd van het terrein. Deze toevoegingen aan hoofdstuk 16 leiden niet tot een meerprijs voor de koper.

EXTRA VERDUIDELIJKING WAAR NODIG

- De stalen steunpaal ter hoogte van het schuifraam aan de achtergevel wordt afgeschuurd waar nodig en egaal geschilderd tegen roest.
- De beschadigingen van het metselwerk in de berging worden nog opgestopt
- De kopers kunnen de keuken en de sanitaire toestellen in de badkamer en de toiletten nog kiezen, met uitzondering van de douchebak en de twee wc-elementen. Deze zijn al geplaatst of gekozen. De leidingen voor de badkamer en keuken zijn uitgevoerd. Indien er een wijziging moet gebeuren aan deze leidingen in functie van de keuze van de koper kan dit aanleiding geven tot een meerwerk.
- De slagen aan de garagepoort worden waar nodig nog verder gedicht met het gepaste isolatiemateriaal conform EPB.

- De woning voldoet aan de geldende EPB-regelgeving.
- Er wordt een luchtdichtheidstest uitgevoerd, het rapport en de conformiteitsverklaring worden samen met het EPB dossier afgeleverd.
- Er is een wachtleiding (rode geribde buis aanwezig onder de klinkers van de oprit vanuit de garage, deze ligt tot aan de hoek van de carport met de voorgevel. Het uiteinde van de wachtleiding is weggewerkt onder de oprit. Deze kan later vrijgemaakt worden door de koper.
- De wachtleidingen van de energiebocht zijn voorzien tot aan de perceelsgrens.
- De voordeur heeft een cilinderslot met certificaat, het schuifraam achteraan heeft aan de binnenzijde een knopcilinder.
- Alle binnendeuren zijn voorzien van een zwarte kruk en paumelles, met uitzondering van de deur tussen de inkom en de leefruimte.
- Op de eerste verdieping zijn aan de opendraaiende ramen een valbeveiliging in glas voorzien met uitzondering van de ramen die uitgeven op het plat dak boven het gelijkvloers.
- In de berging op het eerste verdiep is een stopcontact voorzien, in de badkamer wordt het dubbel stopcontact aan het meubel gewijzigd naar twee enkele stopcontacten.

Datum:/...../2025

Voor de Opdrachtgevers :

Voor de bouwpromotor :